



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
**ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ**

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ, ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ»**

**ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΥΔΙ: 31/2015**

## ΕΝΤΥΠΟ Β

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΡΘΡΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ / ΤΕΜ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	<b>Εκσυγχρονισμός - Αναβάθμιση Διυλιστηρίου PLC</b> , οθόνη 10", Βάνες, soft starter 7,5 KW, δοσομετρική αντλία AISO4, δοσομετρική αντλία NaOCI, Mixer, ένταξη στο SCADA, modem	1		
2	<b>Επέκταση Τοπικού Σταθμού Ελέγχου Δεξαμενής</b> , όργανο μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου, δοχείο χλωρίου, φλοτεροδιακόπτης, δοσομετρική αντλία NaOCI	5		
3	<b>Τοπικό Σταθμό Ελέγχου Γεώτρησης</b> με PLC, modem, ερμάριο αυτοματισμού, αντικεραυνικά, τροφοδοτικό, UPS, κεραία, μορφομετατροπέα Ρεύματος, Πιεσόμετρο, Παροχόμετρο, λογισμικό σταθμού, ένταξη στο SCADA	2		
4	<b>Εκσυγχρονισμός - Αναβάθμιση Αφαλάτωσης</b> , με PLC, οθόνη 10", modem, ερμάριο αυτοματισμού, αντικεραυνικά, τροφοδοτικό, UPS, κεραία, κινητήρας 7,5 KW, 30 KW, μεμβράνες, σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας, φίλτρο αφαλάτωσης, ένταξη στο SCADA	1		
5	<b>Εκπαίδευση - Τεκμηρίωση</b>	1		
6	<b>Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη (1 έτους)</b>	1		
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>				
<b>ΦΠΑ (16%):</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:</b>				

Θεωρήθηκε

1ος 16.12.2015

Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.Δ.Ι.  
Αναστάσιος Ναυπλιώτης  
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

1ος, 16.12.2015

Ο Συντάξας  
Γεώργιος Ρόκκος  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
**ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ**

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ, ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ»**

**ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΥΔΙ: 31/2015**