

**Προϋπολογισμός Μελέτης**

Ημερομηνία : 2/11/2020

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρησες	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Έκπτωση (%)	Δαπάνη	
										Μερική (€)	Ολική (€)
<b>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>											
0	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα	NET ΟΙΚ-Α 10.1.2		001	ΟΙΚ 1104 100,00%	t	28,8	1,65	0,00%	47,52	
1	Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.	NET ΟΙΚ-Α 22.45		002	ΟΙΚ 2275 100,00%	m2	40	16,8	0,00%	672,00	
2	Θύρες σιδηρές πολυσύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους.	NET ΟΙΚ-Α 62.23	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-02-00	003	ΟΙΚ 6223 100,00%	Kg	400	9,5	0,00%	3.800,00	
3	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	NET ΟΙΚ-Α 77.80.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00	004	ΟΙΚ 7785.1 100,00%	m2	2760	10,1	0,00%	27.876,00	
4	Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού. Χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	NET ΟΙΚ-Α 77.84.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00	005	ΟΙΚ 7786.1 100,00%	m2	516	9	0,00%	4.644,00	
5	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα.	NET ΟΙΚ-Α 79.3		006	ΟΙΚ 7902 100,00%	m2	2000	2	0,00%	4.000,00	
6	Επισκευή κουφωμάτων ξυλίνων ή σιδηρών	NET N ΟΙΚ Α 065.5.1		007		m2	390	23	0,00%	8.970,00	
7	Χρωματισμοί. Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους.	NET ΟΙΚ-Α 77.99		008	ΟΙΚ 7797 100,00%	m2	2760	0,34	0,00%	938,40	
Αθροισμα Εργασιών :										50.947,92	50.947,92
<b>2. ΔΙΑΦΟΡΑ</b>											
0	Εγκατάσταση καταιονιστήρα με το σύνολο των εξαρτημάτων του Λεκάνη καταιονιστήρα Από υαλώδη πορσελάνη ΑΜΕΑ	ΑΤΗΕ Ν8309.3.1.1		009	ΗΛΜ 11 100,00%	Τεμ.	1	1098,76	0,00%	1.098,76	
1	Νιπτήρας πορσελάνης με βαλβίδα. ΑΜΕΑ, διαστάσεων 70 X 55 cm	ΑΤΗΕ Ν8160.13		010	ΗΛΜ 17 100,00%	Τεμ.	1	350	0,00%	350,00	
2	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, όπως στις προδιαγραφές αναφέρεται.. ΑΜΕΑ πλήρης με δοχείο και κάθισμα	ΑΤΗΕ Ν8151.10		011	ΗΛΜ 14 100,00%	Τεμ.	1	400	0,00%	400,00	
Σε μεταφορά:										1.848,76	50.947,92

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρησες	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Έκπτωση (%)	Δαπάνη	
										Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:										1.848,76	1.848,76
3	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	NET ΟΙΚ-Α 32.1.4	ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-06-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-07-00	012	ΟΙΚ 3214 100,00%	m3	7	90	0,00%	630,00	2.478,76
Αθροισμα Εργασιών :										2.478,76	

Εργασίες Προϋπολογισμού		<b>53.426,68</b>
Σύνολο :		
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	<b>18,00%</b>	<b>9.616,80</b>
Σύνολο :		<b>63.043,48</b>
Απρόβλεπτα (%)	<b>15,00%</b>	<b>9.456,52</b>
Σύνολο :		
Φ.Π.Α. (%)	<b>24,00%</b>	<b>17.400,00</b>
Γενικό Σύνολο :		<b>89.900,00</b>

1ος 23/10/2020  
Οι Μελετητές Μηχανικοί

1ος 29/10/2020  
Οι Ελεγκτές Μηχανικοί

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Προϊστάμενος Τ.Υ.  
ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ